11.11 景観

調査区域には主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観が分布していることから、道路(地表式又は掘割式、嵩上式)の存在による影響が考えられるため、調査、予測及び評価を行いました。

11.11.1 道路(地表式又は掘割式、嵩上式)の存在に係る景観

1) 調査

(1) 調査の手法

① 調査した情報

調査項目は以下のとおりとしました。

・主要な眺望点の状況
・景観資源の状況
・主要な眺望景観の状況

② 調査の基本的な手法

i) 主要な眺望点の状況

調査は、既存資料調査等を基本としました。既存資料では調査した情報が不足すると判断された場合には、聞き取り調査又は現地調査により把握しました。現地調査については、現地踏査による目視により行いました。

なお、「主要な眺望点」とは、「不特定かつ多数のものが利用している景観資源を眺望する場所」を言います。

ii) 景観資源の状況

「 i) 主要な眺望点の状況」と同様としました。

なお、「景観資源」とは、「景観として認識される自然的構成要素として位置づけられるもの」を言い、自然的環境と一体をなしている景観資源を対象とします。

iii) 主要な眺望景観の状況

写真撮影等により視覚的に把握しました。

なお、「主要な眺望景観」とは、「主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観」を言います。

③ 調査地域

調査地域は、都市計画対象道路事業実施区域及びその端部から 3km 程度の範囲(構造物等の見えが十分小さくなる距離の目安)とし、その範囲において主要な眺望点が分布する地域としました。

なお、景観資源については当該範囲の外に分布するものについても、主要な眺望点から眺望される場合には把握すべき対象としました。

④ 調査地点

調査地点は、主要な眺望点及び景観資源の分布、視覚的関係及び都市計画対象道路の位置等を踏まえ、主要な眺望景観の変化が生じると想定される地点としました。

調査地域に分布する主要な眺望点のうち、主要な眺望点からの可視領域に都市計画対象道路が存在し、かつ、都市計画対象道路を含む眺望視野の中に景観資源が存在する、「天満大池・天満大池公園」、「兵庫県立考古博物館展望塔」、「加古川河口」、「石の宝殿(生石神社とその裏山)」等を調査地点として設定しました。なお、「高御位山(播磨富士)」は、都市計画対象道路事業実施区域及びその端部から約 5km と離隔があるものの、眺望点から都市計画対象道路を広く視認できることから、調査地点として設定しました。

また、既存資料調査による結果のほか、現地踏査の結果より、地域の人々が日常的に利用している場所や地域の人々に親しまれている身近な自然景観の観点から、主要な眺望点として「ひょうたん池コウノトリ夢公園」及び「川尻緑地」、景観資源として「ひょうたん池」及び「市川」を設定しました。

調査地点の選定は表 11.11-1 に、調査地点は表 11.11-2 に、調査地点として設定した主要な眺望点及び景観資源の位置は図 11.11-1 に示すとおりです。

表 11.11-1(1)　調査地点の選定

番号	眺望点	都市計画対象道路事業実施区域までの距離	都市計画対象道路等の可視	都市計画対象道路等を含む眺望視野の中に視認できる景観資源	調査対象
1	いなみ野ため池ミュージアム(皿池)	3km 以遠	×	－	
2	金ヶ崎公園	3km 以内	×	－	
3	いなみ野ため池ミュージアム(亥ノ池)	3km 以内	×	－	
4	いなみ野ため池ミュージアム(大池)	3km 以内	×	－	
5	いなみ野ため池ミュージアム(新池)	3km 以内	－	－	
6	いなみ野ため池ミュージアム(17 号池)	3km 以内	×	－	
7	中尾親水公園	3km 以内	×	－	
8	住吉神社の森・住吉公園	3km 以遠	×	－	
9	二見港と周辺	3km 以遠	×	－	
10	横河公園	3km 以遠	×	－	
11	明石海浜公園	3km 以遠	×	－	

注 1) 都市計画対象道路等の可視の記号は、以下のとおりです。
○：眺望点から都市計画対象道路及び景観資源を視認できる
×：眺望点から都市計画対象道路を視認できない
－：眺望点から都市計画対象道路は視認できるが、都市計画対象道路を含む眺望視野の中に景観資源が存在しない

注 2) 都市計画対象道路等を含む眺望視野の中に視認できる景観資源の「－」は、都市計画対象道路等の可視が「×」又は「－」であり、都市計画対象道路を含む眺望視野の中に景観資源が視認できないことを示します。

表 11.11-1(2)　調査地点の選定

番号	眺望点	都市計画対象道路事業実施区域までの距離	都市計画対象道路等の可視	都市計画対象道路等を含む眺望視野の中に視認できる景観資源	調査対象
12	いなみ野ため池ミュージアム(葡萄園池)	3km 以遠	×	－	
13	いなみ野ため池ミュージアム(掌中橋)	3km 以遠	×	－	
14	いなみ野ため池ミュージアム(宮池)	3km 以遠	×	－	
15	いなみ野ため池ミュージアム(内ヶ池)	3km 以内	×	－	
16	いなみ野ため池ミュージアム(広谷池)	3km 以遠	×	－	
17	いなみ野ため池ミュージアム(辰巳池)	3km 以遠	×	－	
18	草谷天神社	3km 以遠	×	－	
19	加古大池の遊歩道	3km 以遠	×	－	
20	いなみ野ため池ミュージアム(入ヶ池)	3km 以遠	×	－	
21	いなみ野ため池ミュージアム(千波池)	3km 以内	×	－	
22	いなみ野ため池ミュージアム(琴池)	3km 以内	×	－	
23	天満大池・天満大池公園	3km 以内	○	天満大池・天満大池公園	●
24	曇川緑道公園	3km 以内	－	－	
25	いなみ野ため池ミュージアム(竜ヶ池)	3km 以内	－	－	
26	いなみ野ため池ミュージアム(梶ヶ池)	3km 以内	○	いなみ野ため池ミュージアム(梶ヶ池)	●
27	いなみ野ため池ミュージアム(和田新池)	3km 以内	○	いなみ野ため池ミュージアム(和田新池)	●
28	であいのみち	3km 以内	×	－	
29	愛宕塚古墳	3km 以内	×	－	
30	いなみ野ため池ミュージアム(北池)	3km 以内	×	－	
31	いなみ野ため池ミュージアム(大池)	3km 以内	×	－	
32	喜瀬川緑道	3km 以内	×	－	
33	兵庫県立考古博物館展望塔	3km 以内	○	大中遺跡、山之上遺跡、いなみ野ため池ミュージアム(潰目池)	●
34	大中遺跡	3km 以内	×	－	
35	山之上遺跡	3km 以内	○	山之上遺跡	●
36	望海公園	3km 以内	×	－	

注 1) 都市計画対象道路等の可視の記号は、以下のとおりです。
　○：眺望点から都市計画対象道路及び景観資源を視認できる
　×：眺望点から都市計画対象道路を視認できない
　－：眺望点から都市計画対象道路は視認できるが、都市計画対象道路を含む眺望視野の中に景観資源が存在しない

注 2) 都市計画対象道路等を含む眺望視野の中に視認できる景観資源の「－」は、都市計画対象道路等の可視が「×」又は「－」であり、都市計画対象道路を含む眺望視野の中に景観資源が視認できないことを示します。

注 3) 調査対象の「●」は、眺望点からの眺望視野に都市計画対象道路が存在し、かつ、都市計画対象道路を含む眺望視野の中に景観資源が存在するため、調査地点として選定した眺望点を示します。

表 11.11-1(3)　調査地点の選定

番号	眺望点	都市計画対象道路事業実施区域までの距離	都市計画対象道路等の可視	都市計画対象道路等を含む眺望視野の中に視認できる景観資源	調査対象
37	うみえーる広場	3km 以内	×	－	
38	播磨大橋	3km 以内	×	－	
39	阿閇神社本殿	3km 以内	×	－	
40	赤灯台	3km 以内	×	－	
41	いなみ野ため池ミュージアム(潰目池)	3km 以内	○	いなみ野ため池ミュージアム(潰目池)	●
42	寺田池・明神の森	3km 以内	×	－	
43	いなみ野ため池ミュージアム(皿池)	3km 以内	×	－	
44	宮山農村公園	3km 以遠	×	－	
45	西条の城山	3km 以遠	×	－	
46	西条古墳群・西条廃寺	3km 以遠	×	－	
47	横蔵寺	3km 以内	×	－	
48	加古川海洋文化センター・別府みなと緑地	3km 以内	×	－	
49	多木浜洋館(あかがね御殿)・別府港	3km 以内	○	多木浜洋館(あかがね御殿)・別府港	●
50	別府住吉神社・手枕の松	3km 以内	○	別府住吉神社・手枕の松	●
51	松風こみち	3km 以内	×	－	
52	いなみ野ため池ミュージアム(白助池)	3km 以内	×	－	
53	五社宮野口神社	3km 以内	×	－	
54	教信寺	3km 以内	×	－	
55	いなみ野ため池ミュージアム(峠池)	3km 以内	×	－	
56	平木橋、いなみ野ため池ミュージアム(前ノ池)	3km 以内	×	－	
57	新井緑道	3km 以遠	×	－	
58	加古川市役所新館展望ロビー	3km 以遠	×	－	
59	鶴林寺仁王門前	3km 以内	×	－	
60	浜の宮公園・浜宮天神社	3km 以内	×	－	
61	白旗観音寺	3km 以内	×	－	
62	尾上神社・尾上の松	3km 以内	×	－	
63	河川敷緑地(河原地区)	3km 以遠	×	－	
64	光念寺	3km 以遠	×	－	
65	金剛寺浦公園界わい	3km 以遠	×	－	
66	称名寺(加古川城跡)	3km 以遠	×	－	
67	春日神社・ニッケ社宅倶楽部	3km 以遠	×	－	
68	加古川下流・池尻橋－相生橋(加古川橋)	3km 以遠	×	－	

注 1) 都市計画対象道路等の可視の記号は、以下のとおりです。
　○：眺望点から都市計画対象道路及び景観資源を視認できる
　×：眺望点から都市計画対象道路を視認できない
　－：眺望点から都市計画対象道路は視認できるが、都市計画対象道路を含む眺望視野の中に景観資源が存在しない

注 2) 都市計画対象道路等を含む眺望視野の中に視認できる景観資源の「－」は、都市計画対象道路等の可視が「×」又は「－」であり、都市計画対象道路を含む眺望視野の中に景観資源が視認できないことを示します。

注 3) 調査対象の「●」は、眺望点からの眺望視野に都市計画対象道路が存在し、かつ、都市計画対象道路を含む眺望視野の中に景観資源が存在するため、調査地点として選定した眺望点を示します。

表 11.11-1(4)　調査地点の選定

番号	眺望点	都市計画対象道路事業実施区域までの距離	都市計画対象道路等の可視	都市計画対象道路等を含む眺望視野の中に視認できる景観資源	調査対象
69	泊神社	3km 以内	×	－	
70	加古川河口	3km 以内	○	加古川河口、高砂地区景観形成地区、高砂海浜公園・向島公園	●
71	加古川下流・池尻橋－相生橋(相生橋)	3km 以内	○	加古川河口、高砂地区景観形成地区、高砂海浜公園・向島公園	●
72	高御位山(播磨富士)	3km 以遠	○	いなみ野ため池ミュージアム(阿弥陀新池)、ほうらく島(上島)	●
73	加古川右岸自転車道	3km 以内	○	加古川河口、高砂地区景観形成地区、高砂海浜公園・向島公園	●
74	高砂海浜公園・向島公園	3km 以内	○	加古川河口、高砂地区景観形成地区、高砂海浜公園・向島公園	●
75	高砂大橋	3km 以内	○	加古川河口、高砂地区景観形成地区、高砂海浜公園・向島公園	●
76	高砂神社	3km 以内	○	高砂地区景観形成地区、高砂神社	●
77	工楽松右衛門旧宅前	3km 以内	×	－	
78	梅ヶ枝湯前	3km 以内	×	－	
79	十輪寺	3km 以内	○	高砂地区景観形成地区、十輪寺	●
80	米田天神社	3km 以内	×	－	
81	観濤処	3km 以内	○	日笠山、ほうらく島(上島)	●
82	石の宝殿(生石神社とその裏山)	3km 以内	○	ほうらく島(上島)、加古川河口	●
83	鹿島川	3km 以内	○	鹿島川	●
84	荒井神社	3km 以内	－	－	
85	あらい浜風公園	3km 以内	×	－	
86	いなみ野ため池ミュージアム(阿弥陀新池)	3km 以遠	×	－	
87	いなみ野ため池ミュージアム(惣毛池)	3km 以遠	×	－	
88	市ノ池公園	3km 以内	－	－	
89	鹿島・扇平自然公園	3km 以内	×	－	
90	鹿嶋神社	3km 以内	×	－	
91	時光寺	3km 以内	×	－	
92	曽根天満宮	3km 以内	×	－	
93	のじぎく植生地	3km 以内	×	－	
94	日笠山	3km 以内	○	日笠山、ほうらく島(上島)	●

注 1）都市計画対象道路等の可視の記号は、以下のとおりです。
　　○：眺望点から都市計画対象道路及び景観資源を視認できる
　　×：眺望点から都市計画対象道路を視認できない
　　－：眺望点から都市計画対象道路は視認できるが、都市計画対象道路を含む眺望視野の中に景観資源が存在しない

注 2）都市計画対象道路等を含む眺望視野の中に視認できる景観資源の「－」は、都市計画対象道路等の可視が「×」又は「－」であり、都市計画対象道路を含む眺望視野の中に景観資源が視認できないことを示します。

注 3）調査対象の「●」は、眺望点からの眺望視野に都市計画対象道路が存在し、かつ、都市計画対象道路を含む眺望視野の中に景観資源が存在するため、調査地点として選定した眺望点を示します。

表 11.11-1(5)　調査地点の選定

番号	眺望点	都市計画対象道路事業実施区域までの距離	都市計画対象道路等の可視	都市計画対象道路等を含む眺望視野の中に視認できる景観資源	調査対象
95	いなみ野ため池ミュージアム(北脇新池)	3km 以内	×	－	
96	いなみ野ため池ミュージアム(堂池)	3km 以内	×	－	
97	ひょうたん池コウノトリ夢公園	3km 以内	○	ひょうたん池	●
98	大塩天満宮	3km 以内	○	大塩天満宮	●
99	坂の山頂上	3km 以内	○	ほうらく島(上島)	●
100	青少年キャンプ場・マリンベルト	3km 以内	×	－	
101	小赤壁(小赤壁公園)	3km 以内	×	－	
102	木場ヨットハーバー	3km 以内	○	八家川	●
103	灘浜大橋	3km 以内	○	小赤壁(小赤壁公園)	●
104	松原八幡神社	3km 以内	○	松原八幡神社	●
105	白浜西山公園	3km 以内	○	御旅山広畠と段々畑、ほうらく島(上島)	●
106	妻鹿城(国府山城址)	3km 以内	×	－	
107	麻生山(小富士山)	3km 以内	○	ほうらく島(上島)	●
108	播磨国分寺	3km 以内	×	－	
109	市川橋	3km 以遠	×	－	
110	国登録文化財「芥田家住宅」前	3km 以遠	×	－	
111	姫路市立美術館	3km 以遠	×	－	
112	姫路城、姫山	3km 以遠	×	－	
113	川尻緑地	3km 以内	○	市川	●
114	JR姫路駅前の展望台キャッスルビュー	3km 以遠	×	－	
115	手柄山中央公園	3km 以内	×	－	
116	亀山御坊本徳寺	3km 以内	×	－	
117	恵美酒宮天満神社	3km 以内	×	－	
118	浜の宮天満宮	3km 以内	○	浜の宮天満宮	●
119	姫路港・姫路みなとミュージアム	3km 以内	－	－	
120	津田天満神社	3km 以内	×	－	
121	荒川神社	3km 以遠	×	－	
122	鬢櫛山	3km 以遠	×	－	
123	英賀神社	3km 以内	×	－	
124	夢前川の桜並木	3km 以内	○	夢前川の桜並木	●
125	京見山	3km 以内	○	ほうらく島(上島)	●
126	原大歳神社	3km 以遠	×	－	
127	福井大池	3km 以遠	×	－	
128	黒岡神社	3km 以遠	×	－	
129	大津茂川	3km 以内	×	－	

注 1）都市計画対象道路等の可視の記号は、以下のとおりです。
　　○：眺望点から都市計画対象道路及び景観資源を視認できる
　　×：眺望点から都市計画対象道路を視認できない
　　－：眺望点から都市計画対象道路は視認できるが、都市計画対象道路を含む眺望視野の中に景観資源が存在しない

注 2）都市計画対象道路等を含む眺望視野の中に視認できる景観資源の「－」は、都市計画対象道路等の可視が「×」又は「－」であり、都市計画対象道路を含む眺望視野の中に景観資源が視認できないことを示します。

注 3）調査対象の「●」は、眺望点からの眺望視野に都市計画対象道路が存在し、かつ、都市計画対象道路を含む眺望視野の中に景観資源が存在するため、調査地点として選定した眺望点を示します。

表 11.11-2　調査地点

調査地点番号	主要な眺望点	眺望できる景観資源
1(1)	天満大池・天満大池公園(眺望点 1)	天満大池・天満大池公園
1(2)	天満大池・天満大池公園(眺望点 2)	天満大池・天満大池公園
2	いなみ野ため池ミュージアム(梶ヶ池)	いなみ野ため池ミュージアム(梶ヶ池)
3	いなみ野ため池ミュージアム(和田新池)	いなみ野ため池ミュージアム(和田新池)
4	兵庫県立考古博物館展望塔	大中遺跡、山之上遺跡、いなみ野ため池ミュージアム(潰目池)
5	山之上遺跡	山之上遺跡
6	いなみ野ため池ミュージアム(潰目池)	いなみ野ため池ミュージアム(潰目池)
7	多木浜洋館(あかがね御殿)・別府港	多木浜洋館(あかがね御殿)・別府港
8	別府住吉神社・手枕の松	別府住吉神社・手枕の松
9	加古川河口	加古川河口、高砂地区景観形成地区、高砂海浜公園・向島公園
10	加古川下流・池尻橋－相生橋(相生橋)	加古川河口、高砂地区景観形成地区、高砂海浜公園・向島公園
11	高御位山(播磨富士)	いなみ野ため池ミュージアム(阿弥陀新池)、ほうらく島(上島)
12(1)	加古川右岸自転車道(眺望点 1)	加古川河口、高砂地区景観形成地区、高砂海浜公園・向島公園
12(2)	加古川右岸自転車道(眺望点 2)	加古川河口、高砂地区景観形成地区、高砂海浜公園・向島公園
13	高砂海浜公園・向島公園	加古川河口、高砂地区景観形成地区、高砂海浜公園・向島公園
14	高砂大橋	加古川河口、高砂地区景観形成地区、高砂海浜公園・向島公園
15	高砂神社	高砂地区景観形成地区、高砂神社
16	十輪寺	高砂地区景観形成地区、十輪寺
17	観濤処	日笠山、ほうらく島(上島)
18	石の宝殿(生石神社とその裏山)	ほうらく島(上島)、加古川河口
19	鹿島川	鹿島川
20	日笠山	日笠山、ほうらく島(上島)
21	ひょうたん池コウノトリ夢公園	ひょうたん池
22	大塩天満宮	大塩天満宮
23	坂の山頂上	ほうらく島(上島)
24	木場ヨットハーバー	八家川
25	灘浜大橋	小赤壁(小赤壁公園)
26	松原八幡神社	松原八幡神社
27	白浜西山公園	御旅山広畠と段々畑、ほうらく島(上島)
28	麻生山(小富士山)	ほうらく島(上島)
29	川尻緑地	市川
30	浜の宮天満宮	浜の宮天満宮
31	夢前川の桜並木	夢前川の桜並木
32	京見山	ほうらく島(上島)

注）調査地点番号は図 11.11-1 の番号に対応しています。

凡例	
記号	種別
●	主要な眺望点
	景観資源
	都市計画対象道路事業実施区域




図 11.11-1(1)　主要な眺望点及び景観資源位置図

凡例	
記号	種別
●	主要な眺望点
	景観資源
	都市計画対象道路事業実施区域




図 11.11-1(2)　主要な眺望点及び
景観資源位置図

⑤ 調査期間等

調査期間等は、主要な眺望点の利用状況、景観資源の自然特性を考慮し、主要な眺望景観が当該地域において代表的なものとなる期間、時期及び時間帯としました。

現地調査の調査期間等は、表 11.11-3 に示すとおりです。

表 11.11-3　調査期間等

時期	調査期間
春季	令和 2 年 3 月 26 日、4 月 2～3 日、6 日、 令和 3 年 4 月 3 日、6～7 日、22 日、 令和 4 年 3 月 30 日、4 月 2 日、5 日
夏季	令和 2 年 7 月 31 日、8 月 4 日、9 日、11～12 日、19 日、 令和 3 年 8 月 7 日、令和 4 年 8 月 9 日、11 日
秋季	令和 2 年 11 月 4～5 日、21～22 日 令和 3 年 11 月 20 日、令和 4 年 11 月 10～11 日
冬季	令和 3 年 1 月 9～10 日、2 月 4～5 日、 令和 4 年 1 月 8 日、2 月 1～2 日、25 日

(2) 調査結果

① 主要な眺望点の状況

主要な眺望点の状況は、表 11.11-4 に示すとおりです。

表 11.11-4　主要な眺望点の状況の調査結果

調査地点番号	主要な眺望点	面積・距離	標高	利用時期及び時間帯
1	天満大池・天満大池公園	約 37.2ha	約 40m	年中・終日
2	いなみ野ため池ミュージアム(梶ヶ池)	約 1.1ha	約 30m	年中・終日
3	いなみ野ため池ミュージアム(和田新池)	約 1.1ha	約 30m	年中・終日
4	兵庫県立考古博物館展望塔	0.1ha 以下	約 30m	月曜(祝休日の場合は翌平日)、年末年始、メンテナンス休館日は休館。 開館時間 9:00～17:00
5	山之上遺跡	約 0.8ha	約 20m	年中・終日
6	いなみ野ため池ミュージアム(潰目池)	約 7ha	約 10m	年中・終日
7	多木浜洋館(あかがね御殿)・別府港	約 0.2ha	10m 以下	年中・終日
8	別府住吉神社・手枕の松	約 0.7ha	10m 以下	年中・終日
9	加古川河口	－	10m 以下	年中・終日
10	加古川下流・池尻橋－相生橋(相生橋)	－	10m 以下	年中・終日
11	高御位山(播磨富士)	－	約 300m	年中・終日
12	加古川右岸自転車道	約 22.5km	10m 以下	年中・終日
13	高砂海浜公園・向島公園	約 9.8ha	10m 以下	年中・終日
14	高砂大橋	－	約 20m	年中・終日
15	高砂神社	約 1.4ha	10m 以下	年中・終日
16	十輪寺	約 1.6ha	10m 以下	年中・終日(眺望点は門前)
17	観濤処	0.1ha 以下	約 70m	年中・終日
18	石の宝殿(生石神社とその裏山)	約 0.4ha	約 40m	年中・終日
19	鹿島川	約 3ha	10m 以下	年中・終日
20	日笠山	－	約 60m	年中・終日
21	ひょうたん池コウノトリ夢公園	約 0.8ha	10m 以下	年中・終日
22	大塩天満宮	約 0.5ha	約 10m	年中・終日
23	坂の山頂上	0.1ha 以下	約 110m	年中・終日
24	木場ヨットハーバー	約 1.6ha	10m 以下	年中・終日(眺望点は近傍の堤防上)
25	灘浜大橋	－	約 10m	年中・終日
26	松原八幡神社	約 0.8ha	10m 以下	年中・終日
27	白浜西山公園	約 0.2ha	約 70m	年中・終日
28	麻生山(小富士山)	－	約 180m	年中・終日
29	川尻緑地	約 0.8ha	10m 以下	年中・終日
30	浜の宮天満宮	約 0.6ha	10m 以下	年中・終日(眺望点はバス停前)
31	夢前川の桜並木	約 5km	10m 以下	年中・終日
32	京見山	－	約 220m	年中・終日

注 1) 調査地点番号は図 11.11-1 の番号に対応しています。
注 2) 「－」は、面積・距離の算定又は標高の把握ができなかったことを示します。
注 3) 面積・距離及び標高は、地形図等の読み取りにより算出しています。
出典：「開館時間と休館日」兵庫県立考古博物館ホームページ(令和 7 年 3 月時点)

② 景観資源の状況

景観資源の状況は、表 11.11-5 に示すとおりです。

表 11.11-5(1)　主要な眺望点から眺望できる景観資源の状況

分類	景観資源	面積	標高	自然特性等	出典
ため池公園	天満大池・天満大池公園	約 37.2ha	約 40m	県内最古のため池、県下第 2 位の面積です。アサザの自生池で、保全活動が行われています。天満大池公園では、バーベキューやバードウォッチング、散歩を楽しめます。	1
ため池	いなみ野ため池ミュージアム(梶ヶ池)	約 1.1ha	約 30m	水辺学習の場として近隣小学校児童による水質浄化の試みを実施しています。遊歩道等整備のほか、周辺の減反水田を利用して稲美町花のコスモスを植え、コスモス迷路を開放しています。	1
ため池	いなみ野ため池ミュージアム(和田新池)	約 1.1ha	約 30m	改修工事に伴い、遊歩道、公園が整備され、多くの人がウォーキングを楽しんでいます。	1
遺跡	大中遺跡	約 7ha	約 20m	弥生時代後期を中心とした時代の集落遺跡で、この遺跡が最も栄えた時代は卑弥呼が活躍した邪馬台国の時代にあたります。円形や方形、長方形、六角形など様々な形をした竪穴住居等の遺構や、中国から入手した青銅の鏡等が出土しており、重要な遺跡として昭和 42 年（1967 年）に国指定史跡になり、高く評価されています。	2
遺跡	山之上遺跡	約 0.8ha	約 20m	潰目池の池底から先土器時代の石器が発見され、昔は池一面に木が生い茂り、人々の生活の場であったことがわかる遺跡です。また、隣接している大中遺跡と住吉神社境内が地続きであるため、大中遺跡と同じ弥生時代の遺跡が埋蔵されているものと考えられています。	現地踏査により確認
ため池	いなみ野ため池ミュージアム(潰目池)	約 7ha	約 10m	史料初出は天正 14 年（1586 年）といわれ、池脇の山之上住吉神社からは2万年前の石器が採取されています。田んぼより一段高い位置にある池の土手は、朝・夕散歩コースとして利用され、国道 2 号から見る景色は池の上に神社が浮いているかのように見えます。	1
文化財緑地	多木浜洋館（あかがね御殿）・別府港	約 0.2ha	10m 以下	昭和 8 年に完成した贅を尽くした 4 階建ての洋館。屋根、外壁に銅板を張りめぐらせていることから「あかがね御殿」と呼ばれています。平成 14 年に国の登録有形文化財に登録。近くの別府港には、公共親水緑地として埋め立て、整備された「別府みなと緑地」（わがまち加古川 70 選　選定地）があります。	3

出典：1.「東播磨ため池歳時記」（令和 2 年 3 月、兵庫県）
2.「ひょうごの景観ビューポイント 150 選」（令和 2 年 3 月、兵庫県）
3.「観光スポット案内」加古川観光協会ホームページ(令和 7 年 3 月現在)
4.「景観条例に基づく指定制度」兵庫県ホームページ(令和 7 年 3 月現在)
5.「高砂市内の名所」高砂市ホームページ(令和 7 年 3 月現在)
6.「高砂ぐるり東西南北 高砂観光ガイド」（平成 22 年 2 月、高砂市観光協会、高砂市）
7.「姫路市地域夢プラン大全集　夢つづく未来への路ガイド」（平成 25 年 3 月、姫路市）
8.「兵庫県地域遺産データベース」兵庫県企画部地域振興課ホームページ(令和 7 年 3 月現在)
9.「景観遺産」（令和 3 年 11 月、姫路市）

表 11.11-5(2)　主要な眺望点から眺望できる景観資源の状況

分類	景観資源	面積	標高	自然特性等	出典
神社等	別府住吉神社・手枕の松	約 0.7ha	10m 以下	住吉神社の境内にある松で、横に傾き、腕枕のように見えることから名付けられました。初代の松は大正末期に枯れ、現在の松は 3 代目です。播州松巡りの一つです。	3
河川	加古川河口	―	10m 以下	加古川は、幹川流路延長 96km、流域面積 1730km^2、朝来市と丹波市の市境にある粟鹿山を源とし、いくつもの支流が合流して播磨灘に注ぐ一級河川です。河口付近は、昔は年貢米や木材、塩などを輸送する舟運の物資集積場として栄えました。	3
景観形成地区	高砂地区景観形成地区	約 1.9ha	10m 以下	歴史的景観形成地区、住宅街等景観形成地区、まちなか景観形成地区に指定され、地区の目指すべき景観に応じた景観形成基準を定められています。	4
公園	高砂海浜公園・向島公園	約 9.8ha	10m 以下	高砂海浜公園は、白い砂浜、緑の松林、青い海に浮かぶ人工島等があり「日本の白砂青松 100 選」に選定されています。春から夏の水遊びをはじめ、四季を通して釣りや散歩の絶好の場所として人気があります。隣接する向島公園には、動物広場、芝生広場、ナイター設備のある多目的球場・テニスコート等があり、高砂海浜公園と合わせて市民のリゾートゾーンとして賑わっています。	5
神社等	高砂神社	約 1.4ha	10m 以下	謡曲「高砂」発祥の地。境内には結納に欠かせない「尉と姥」の由来である霊松「相生の松」があり、人々の信仰を集めています。	6
神社等	十輪寺	約 1.6ha	10m 以下	弘仁 6 年(815 年)に弘法大師が創建し、法然上人が寺を復興、浄土宗に転宗したと伝えられる名刹です。	6
ため池	いなみ野ため池ミュージアム(阿弥陀新池)	約 4.4ha	約 20m	堤防上遊歩道では、高砂市北部の田園風景が眺められ、無風時には水面に高御位山が逆さに映し出され、散歩を楽しむ人も増加しています。播磨アルプス雨水のみが流入し、比較的水質が良いです。	1
河川	鹿島川	約 3ha	10m 以下	高御位山を源とする川で、多くの桜が植えられ、シーズンには満開の桜並木のトンネルが明姫幹線南から旧浜国道北まで続きます。夜間には照明灯とぼんぼりによってライトアップされ、幻想的に咲く桜を楽しむ市民で賑わっています。	5
山岳	日笠山	―	約 60m	晴天の日には遠く淡路島、家島など播磨灘を一望できます。ハイキングコースにも選ばれる自然豊かな環境にあり、桜の名所としても知られています。	6

注)「－」は、面積の算定又は標高の把握ができなかったことを示します。

出典：1.「東播磨ため池歳時記」(令和 2 年 3 月、兵庫県)
2.「ひょうごの景観ビューポイント 150 選」(令和 2 年 3 月、兵庫県)
3.「観光スポット案内」加古川観光協会ホームページ(令和 7 年 3 月現在)
4.「景観条例に基づく指定制度」兵庫県ホームページ(令和 7 年 3 月現在)
5.「高砂市内の名所」高砂市ホームページ(令和 7 年 3 月現在)
6.「高砂ぐるり東西南北 高砂観光ガイド」(平成 22 年 2 月、高砂市観光協会、高砂市)
7.「姫路市地域夢プラン大全集　夢つづく未来への路ガイド」(平成 25 年 3 月、姫路市)
8.「兵庫県地域遺産データベース」兵庫県企画部地域振興課ホームページ(令和 7 年 3 月現在)
9.「景観遺産」(令和 3 年 11 月、姫路市)

表 11.11-5(3)　主要な眺望点から眺望できる景観資源の状況

分類	景観資源	面積	標高	自然特性等	出典
ため池	ひょうたん池	約 0.8ha	10m 以下	コウノトリの飛来が確認されたことから、「コウノトリ夢公園」として人工巣塔やコウノトリのオブジェ、遊具やベンチ等が整備されています。	現地踏査により確認
神社等	大塩天満宮	約 0.5ha	10m 以下	10 月 14 日 15 日の秋季例大祭に、8 頭の毛獅子によって道中舞と地舞が演じられる勇壮な獅子舞が奉納されることで有名です。	7
自然景観	小赤壁(小赤壁公園)	約 5.5ha	約 60m	木庭山、姫御前山、燈籠地山の南側は、海に面して崖をなし、奇石巨岩が至る所に姿を見せ、絶景の自然美をもつ景勝地です。江戸時代、中国の赤壁に似ているということから頼山陽が「小赤壁」と命名しました。	7
自然景観	八家川	－	10m 以下	昭和 58 年以前の八家川は汚水の流入により死の川の様相を呈していましたが、整備を進めた結果、水質が飛躍的に改善され魚が戻り、清流の復活となりました。	8
神社等	松原八幡神社	約 0.8ha	10m 以下	毎年 10 月 14 日 15 日の秋季例大祭は「灘のけんか祭り」とも呼ばれ、旧灘 7 カ村の氏子が豪華な屋台を練り競う力強い祭りが行われます。	7
自然景観	御旅山広畠と段々畑	約 1.7ha	約 30m	毎年 10 月の「灘のけんか祭り」が行われる場所です。	9
河川	市川	－	0～約 30m	姫路市の東部を流れる河川であり、桜並木、河川公園等が整備されており、桜を楽しむことができます。	現地踏査により確認
神社等	浜の宮天満宮	約 0.6ha	10m 以下	漁業の神の夷神を祀ったものが祭神。「サイテバチョーサー」の掛け声で屋台を差上げる台場差しが有名です。	7
自然景観	夢前川の桜並木	約 5km	10m 以下	夢前川両岸のサイクリングロードに沿って、桜並木が続いています。春に桜が満開になると、河川敷は多くの見物客や花見客で賑わいます。	7
自然景観	ほうらく島(上島)	約 7ha	約 50m	伊保港沖に浮かぶ島で、大小 40 余りの島々から構成される家島諸島の東端に位置し、「ほうらく島」と呼ばれています。	2

注)「－」は、面積の算定又は標高の把握ができなかったことを示します。

出典：1.「東播磨ため池歳時記」(令和 2 年 3 月、兵庫県)
2.「ひょうごの景観ビューポイント 150 選」(令和 2 年 3 月、兵庫県)
3.「観光スポット案内」加古川観光協会ホームページ(令和 7 年 3 月現在)
4.「景観条例に基づく指定制度」兵庫県ホームページ(令和 7 年 3 月現在)
5.「高砂市内の名所」高砂市ホームページ(令和 7 年 3 月現在)
6.「高砂ぐるり東西南北 高砂観光ガイド」(平成 22 年 2 月、高砂市観光協会、高砂市)
7.「姫路市地域夢プラン大全集　夢つづく未来への路ガイド」(平成 25 年 3 月、姫路市)
8.「兵庫県地域遺産データベース」兵庫県企画部地域振興課ホームページ(令和 7 年 3 月現在)
9.「景観遺産」(令和 3 年 11 月、姫路市)

③ 主要な眺望景観の状況

主要な眺望景観の状況は、表 11.11-6 に示すとおりです。

表 11.11-6(1)　主要な眺望景観の状況(1 天満大池・天満大池公園(眺望点 1))

<table>
<tr><td>主要な眺望点</td><td colspan="2">1 天満大池・天満大池公園(眺望点 1)</td></tr>
<tr><td>主要な眺望点の状況</td><td colspan="2">天満大池公園内の遊歩道脇より、西方向を眺望した景観です。</td></tr>
<tr><td>景観資源の状況</td><td colspan="2">景観資源として、天満大池・天満大池公園を眺望できます。</td></tr>
<tr><td colspan="3">眺望景観の状況</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">春季(令和 2 年 4 月 2 日撮影)</td><td>夏季(令和 2 年 7 月 31 日撮影)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">秋季(令和 2 年 11 月 21 日撮影)</td><td>冬季(令和 3 年 1 月 9 日撮影)</td></tr>
</table>

表 11.11-6(2)　主要な眺望景観の状況(1 天満大池・天満大池公園(眺望点 2))

主要な眺望点	1 天満大池・天満大池公園(眺望点 2)
主要な眺望点の状況	天満大池公園内の遊歩道脇より、西方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、天満大池・天満大池公園を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 2 年 4 月 2 日撮影)



夏季(令和 2 年 7 月 31 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 21 日撮影)



冬季(令和 3 年 1 月 9 日撮影)

表 11.11-6(3)　主要な眺望景観の状況(2 いなみ野ため池ミュージアム(梶ヶ池))

主要な眺望点	2 いなみ野ため池ミュージアム(梶ヶ池)
主要な眺望点の状況	いなみ野ため池ミュージアム(梶ヶ池)の休憩スペースより、南西方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、いなみ野ため池ミュージアム(梶ヶ池)を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 4 年 4 月 5 日撮影)



夏季(令和 3 年 8 月 7 日撮影)



秋季(令和 3 年 11 月 20 日撮影)



冬季(令和 4 年 1 月 8 日撮影)

表 11.11-6(4)　主要な眺望景観の状況(3 いなみ野ため池ミュージアム(和田新池))

主要な眺望点	3 いなみ野ため池ミュージアム(和田新池)
主要な眺望点の状況	いなみ野ため池ミュージアム(和田新池)の遊歩道脇より、東方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、いなみ野ため池ミュージアム(和田新池)を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 2 年 4 月 2 日撮影)



夏季(令和 2 年 7 月 31 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 21 日撮影)



冬季(令和 3 年 1 月 9 日撮影)

表 11.11-6(5)　主要な眺望景観の状況(4 兵庫県立考古博物館展望塔)

主要な眺望点	4 兵庫県立考古博物館展望塔
主要な眺望点の状況	兵庫県立考古博物館の展望塔より、北西方向を眺望した景観です。開館時間内であれば、誰でも無料で入ることができます。
景観資源の状況	景観資源として、大中遺跡、山之上遺跡、いなみ野ため池ミュージアム(潰目池)を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 3 年 4 月 3 日撮影)



夏季(令和 2 年 7 月 31 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 21 日撮影)



冬季(令和 3 年 1 月 9 日撮影)

表 11.11-6(6)　主要な眺望景観の状況(5 山之上遺跡)

主要な眺望点	5 山之上遺跡
主要な眺望点の状況	山之上遺跡の上部に立地する住吉神社参道より、北方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、山之上遺跡を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 2 年 4 月 2 日撮影)



夏季(令和 2 年 7 月 31 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 21 日撮影)



冬季(令和 3 年 1 月 9 日撮影)

表 11.11-6(7)　主要な眺望景観の状況(6 いなみ野ため池ミュージアム(潰目池))

主要な眺望点	6 いなみ野ため池ミュージアム(潰目池)
主要な眺望点の状況	いなみ野ため池ミュージアム(潰目池)の遊歩道より、北方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、いなみ野ため池ミュージアム(潰目池)を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 4 年 4 月 5 日撮影)



夏季(令和 3 年 8 月 7 日撮影)



秋季(令和 3 年 11 月 20 日撮影)



冬季(令和 4 年 1 月 8 日撮影)

表 11.11-6(8)　主要な眺望景観の状況(7 多木浜洋館(あかがね御殿)・別府港)

主要な眺望点	7 多木浜洋館(あかがね御殿)・別府港
主要な眺望点の状況	別府港の船着き場より、南東方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、多木浜洋館(あかがね御殿)・別府港を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 4 年 3 月 30 日撮影)



夏季(令和 4 年 8 月 11 日撮影)



秋季(令和 4 年 11 月 10 日撮影)



冬季(令和 4 年 2 月 25 日撮影)

表 11.11-6(9)　主要な眺望景観の状況(8 別府住吉神社・手枕の松)

主要な眺望点	8 別府住吉神社・手枕の松
主要な眺望点の状況	別府住吉神社内より、北東方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、別府住吉神社・手枕の松を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 4 年 3 月 30 日撮影)



夏季(令和 4 年 8 月 11 日撮影)



秋季(令和 4 年 11 月 10 日撮影)



冬季(令和 4 年 2 月 1 日撮影)

表 11.11-6(10)　主要な眺望景観の状況(9 加古川河口)

主要な眺望点	9 加古川河口
主要な眺望点の状況	加古川河口に近い歩道より、南西方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、加古川河口、高砂地区景観形成地区、高砂海浜公園・向島公園を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 2 年 4 月 3 日撮影)



夏季(令和 2 年 8 月 9 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 21 日撮影)



冬季(令和 3 年 1 月 10 日撮影)

表 11.11-6(11)　主要な眺望景観の状況(10 加古川下流・池尻橋－相生橋(相生橋))

主要な眺望点	10 加古川下流・池尻橋－相生橋(相生橋)
主要な眺望点の状況	相生橋の左岸側の欄干近傍より、南方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、加古川河口、高砂地区景観形成地区、高砂海浜公園・向島公園を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 2 年 4 月 3 日撮影)



夏季(令和 2 年 8 月 9 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 21 日撮影)



冬季(令和 3 年 1 月 10 日撮影)

表 11.11-6(12)　主要な眺望景観の状況(11 高御位山(播磨富士))

主要な眺望点	11 高御位山(播磨富士)
主要な眺望点の状況	高御位山(播磨富士)山頂の休憩スペース付近より、南西方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、いなみ野ため池ミュージアム(阿弥陀新池)、ほうらく島(上島)を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 2 年 4 月 6 日撮影)



夏季(令和 2 年 8 月 19 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 22 日撮影)



冬季(令和 3 年 1 月 10 日撮影)

表 11.11-6(13)　主要な眺望景観の状況(12 加古川右岸自転車道(眺望点 1))

主要な眺望点	12 加古川右岸自転車道(眺望点 1)
主要な眺望点の状況	加古川右岸自転車道の途中より、南方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、加古川河口、高砂地区景観形成地区、高砂海浜公園・向島公園を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 2 年 4 月 3 日撮影)



夏季(令和 2 年 8 月 9 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 21 日撮影)



冬季(令和 3 年 1 月 10 日撮影)

表 11.11-6(14)　主要な眺望景観の状況(12 加古川右岸自転車道(眺望点 2))

主要な眺望点	12 加古川右岸自転車道(眺望点 2)
主要な眺望点の状況	加古川右岸自転車道の開始地点付近より、北方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、加古川河口、高砂地区景観形成地区、高砂海浜公園・向島公園を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 2 年 4 月 3 日撮影)



夏季(令和 2 年 8 月 9 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 22 日撮影)



冬季(令和 3 年 1 月 10 日撮影)

表 11.11-6(15)　主要な眺望景観の状況(13 高砂海浜公園・向島公園)

主要な眺望点	13 高砂海浜公園・向島公園
主要な眺望点の状況	高砂海浜公園の歩道部分より、北方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、加古川河口、高砂地区景観形成地区、高砂海浜公園・向島公園を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 2 年 4 月 3 日撮影)



夏季(令和 2 年 8 月 9 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 22 日撮影)



冬季(令和 3 年 1 月 10 日撮影)

表 11.11-6(16)　主要な眺望景観の状況(14 高砂大橋)

主要な眺望点	14 高砂大橋
主要な眺望点の状況	高砂大橋の歩道より、南方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、加古川河口、高砂地区景観形成地区、高砂海浜公園・向島公園を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 2 年 4 月 3 日撮影)



夏季(令和 2 年 8 月 9 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 21 日撮影)



冬季(令和 3 年 1 月 10 日撮影)

表 11.11-6(17)　主要な眺望景観の状況(15 高砂神社)

主要な眺望点	15 高砂神社
主要な眺望点の状況	高砂神社の門の前より、南方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、高砂地区景観形成地区、高砂神社を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 2 年 4 月 3 日撮影)



夏季(令和 2 年 8 月 9 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 22 日撮影)



冬季(令和 3 年 1 月 10 日撮影)

表 11.11-6(18)　主要な眺望景観の状況(16 十輪寺)

主要な眺望点	16 十輪寺
主要な眺望点の状況	十輪寺の門の前より、南方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、高砂地区景観形成地区、十輪寺を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 2 年 4 月 3 日撮影)



夏季(令和 2 年 8 月 9 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 22 日撮影)



冬季(令和 3 年 1 月 10 日撮影)

表 11.11-6(19)　主要な眺望景観の状況(17 観濤処)

主要な眺望点	17 観濤処
主要な眺望点の状況	「観濤処」と書かれた巨石の上部付近より、南西方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、日笠山、ほうらく島(上島)を眺望できます。


眺望景観の状況



春季(令和 2 年 4 月 3 日撮影)



夏季(令和 2 年 8 月 4 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 21 日撮影)



冬季(令和 3 年 1 月 9 日撮影)

表 11.11-6(20)　主要な眺望景観の状況(18 石の宝殿(生石神社とその裏山))

主要な眺望点	18 石の宝殿(生石神社とその裏山)
主要な眺望点の状況	石の宝殿(生石神社)の裏山が山上公園として整備されており、その休憩スペース付近より、南西方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、ほうらく島(上島)、加古川河口を眺望できます。


眺望景観の状況




春季(令和 2 年 4 月 3 日撮影)



夏季(令和 2 年 8 月 19 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 21 日撮影)



冬季(令和 3 年 1 月 9 日撮影)

表 11.11-6(21)　主要な眺望景観の状況(19 鹿島川)

主要な眺望点	19 鹿島川
主要な眺望点の状況	鹿島川沿いの遊歩道より、南西方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、鹿島川を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 2 年 4 月 3 日撮影)



夏季(令和 2 年 8 月 9 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 22 日撮影)



冬季(令和 3 年 1 月 10 日撮影)

表 11.11-6(22)　主要な眺望景観の状況(20 日笠山)

主要な眺望点	20 日笠山
主要な眺望点の状況	日笠山山頂部の公園より、南方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、日笠山、ほうらく島(上島)を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 2 年 4 月 3 日撮影)



夏季(令和 2 年 8 月 9 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 22 日撮影)



冬季(令和 3 年 1 月 10 日撮影)

表 11.11-6(23)　主要な眺望景観の状況(21 ひょうたん池コウノトリ夢公園)

主要な眺望点	21 ひょうたん池コウノトリ夢公園
主要な眺望点の状況	ひょうたん池脇にあるひょうたん池コウノトリ夢公園の休憩スペース付近より、西方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、ひょうたん池を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 4 年 3 月 30 日撮影)



夏季(令和 4 年 8 月 11 日撮影)



秋季(令和 4 年 11 月 10 日撮影)



冬季(令和 4 年 1 月 8 日撮影)

表 11.11-6(24)　主要な眺望景観の状況(22 大塩天満宮)

主要な眺望点	22 大塩天満宮
主要な眺望点の状況	大塩天満宮入口付近より、南方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、大塩天満宮を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 4 年 4 月 5 日撮影)



夏季(令和 4 年 8 月 11 日撮影)



秋季(令和 4 年 11 月 10 日撮影)



冬季(令和 4 年 2 月 1 日撮影)

表 11.11-6(25)　主要な眺望景観の状況(23 坂の山頂上)

主要な眺望点	23 坂の山頂上
主要な眺望点の状況	坂の山頂上より、南東方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、ほうらく島(上島)を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 4 年 3 月 30 日撮影)



夏季(令和 3 年 8 月 7 日撮影)



秋季(令和 3 年 11 月 20 日撮影)



冬季(令和 4 年 1 月 8 日撮影)

表 11.11-6(26)　主要な眺望景観の状況(24 木場ヨットハーバー)

主要な眺望点	24 木場ヨットハーバー
主要な眺望点の状況	木場ヨットハーバー脇の堤防付近より、西方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、八家川を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 4 年 4 月 5 日撮影)



夏季(令和 4 年 8 月 11 日撮影)



秋季(令和 4 年 11 月 10 日撮影)



冬季(令和 4 年 2 月 2 日撮影)

表 11.11-6(27)　主要な眺望景観の状況(25 灘浜大橋)

主要な眺望点	25 灘浜大橋
主要な眺望点の状況	灘浜大橋の歩道上より、北東方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、小赤壁(小赤壁公園)を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 4 年 4 月 5 日撮影)



夏季(令和 4 年 8 月 9 日撮影)



秋季(令和 4 年 11 月 11 日撮影)



冬季(令和 4 年 2 月 2 日撮影)

表 11.11-6(28)　主要な眺望景観の状況(26 松原八幡神社)

主要な眺望点	26 松原八幡神社
主要な眺望点の状況	松原八幡神社脇の敷地より、南方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、松原八幡神社を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 4 年 4 月 5 日撮影)



夏季(令和 4 年 8 月 9 日撮影)



秋季(令和 4 年 11 月 11 日撮影)



冬季(令和 4 年 2 月 2 日撮影)

表 11.11-6(29)　主要な眺望景観の状況(27 白浜西山公園)

主要な眺望点	27 白浜西山公園
主要な眺望点の状況	白浜西山公園の広場より、南東方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、御旅山広畠と段々畑、ほうらく島(上島)を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和3年4月7日撮影)



夏季(令和2年8月11日撮影)



秋季(令和2年11月5日撮影)



冬季(令和3年2月4日撮影)

表 11.11-6(30)　主要な眺望景観の状況(28 麻生山(小富士山))

主要な眺望点	28 麻生山(小富士山)
主要な眺望点の状況	麻生山(小富士山)山頂付近の休憩スペースより、南方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、ほうらく島(上島)を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 3 年 4 月 7 日撮影)



夏季(令和 2 年 8 月 11 日撮影)



秋季(令和 2 年 11 月 5 日撮影)



冬季(令和 3 年 2 月 4 日撮影)

表 11.11-6(31)　主要な眺望景観の状況(29 川尻緑地)

主要な眺望点	29 川尻緑地
主要な眺望点の状況	川尻緑地内の小山上より、北東方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、市川を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 4 年 4 月 5 日撮影)



夏季(令和 4 年 8 月 9 日撮影)



秋季(令和 4 年 11 月 11 日撮影)



冬季(令和 4 年 2 月 2 日撮影)

表 11.11-6(32)　主要な眺望景観の状況(30 浜の宮天満宮)

主要な眺望点	30 浜の宮天満宮
主要な眺望点の状況	浜の宮天満宮前のバス停付近より、南方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、浜の宮天満宮を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 4 年 4 月 5 日撮影)



夏季(令和 4 年 8 月 9 日撮影)



秋季(令和 4 年 11 月 11 日撮影)



冬季(令和 4 年 2 月 2 日撮影)

表 11.11-6(33)　主要な眺望景観の状況(31 夢前川の桜並木)

主要な眺望点	31 夢前川の桜並木
主要な眺望点の状況	夢前川横の自転車・歩行者道より、南方向を眺望した景観です。
景観資源の状況	景観資源として、夢前川の桜並木を眺望できます。

眺望景観の状況



春季(令和 4 年 4 月 5 日撮影)



夏季(令和 4 年 8 月 9 日撮影)



秋季(令和 4 年 11 月 11 日撮影)



冬季(令和 4 年 2 月 2 日撮影)