

## 契約変更、工期延長理由書

神戸市

工 事 名	新有馬トンネル補修工事
<b>【契約変更後の工事概要】</b> 設計書記載の通り	
<b>【契約変更後の工期】</b> 令和7年7月23日 ～ 令和8年1月30日	
<b>【契約変更の理由】</b> 1 浮きの叩き落しを実施したところ、覆工（スパン1、スパン5）のひび割れから漏水が確認されたため導水対策工（導水樋工、止水注工）が増工となる。 2 既設導水樋を撤去したところ、覆工の上半・下半の継目部分（縦断方向）に想定以上の浮きを確認されたことから剥落対策工（FRPメッシュ工）が増工となる。 3 本工事では、覆工に炭素繊維シートを設置するため、照明器具・配線の一時撤去（移設）・復旧工を実施する必要がある。トンネル内照明についてはESCO事業を導入しているため、当初、ESCO事業者にて撤去・復旧作業する予定であったが、工事契約後に再度ESCO事業者と調整した結果、本工事内で実施することになったため、アンカー工、配線工が増工となる。 4 過年度に施工されていた覆工の鉄板部を撤去したところ、大きなクラックが発生していることが判明したため、導水機能付の剥落防止シートの設置が増工となる。  <b>【工期延長の理由】</b> 1 覆工へ炭素繊維シートを設置するための照明器具・配線の一時撤去にあたり、移設位置及び電気配線の接続方法等のESCO事業者との調整に時間を要した。これにより、63日の工期延長を要する。	