

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	テニスコート整備工事(港島クリーンセンター跡地)土木
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>砂入り人工芝：4,060㎡、防球フェンス：284m</p> <p>造成工：1式、擁壁工：1式、構造物撤去工：1式、排水設備工：1式</p> <p>広場整備工：1式、サービス施設工：1式、仮設工：1式</p>	
<p>下記の理由により、設計変更を行う。</p> <p>(1) 掘削した土砂中にコンクリートの殻が多数含まれていたため、土砂とコンクリートのふるい分けが必要となった。このため土砂ふるい分けが増工となる。</p> <p>(2) 本工事とあわせて施工予定であった「旧港島CC跡地テニスコートの便所他新築工事」の遅れに伴い、コンクリート舗装(乗入部)の工法及び施工範囲の見直しが必要となった。このため、コンクリート舗装工(乗入部)が減工となり、インターロッキング舗装工が増工となる。</p> <p>(3) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行対象工事であり、真夏日率及び履行状況を確認した結果、現場管理費率の補正により増額となる。</p> <p>(4) その他、現地精査により数量の増減生じる。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p>	

(公表様式第6号)