

契約変更理由書

工事名	向陽公園バリアフリー改修工事		
契約変更後の工事概要			
	(当初)	(変更)	(増減)
草まじり土処分	0m ³	40m ³	40m ³
ウォール工	4.8m	0m	△4.8m
縁石ブロック工（G）	0m	4.3m	4.3m
発生ガラゴミ処分	0t	1.6t	1.6t
透水管工	5.5m	20m	14.5m
真砂土敷均し工（B）	49m ²	88m ²	39m ²
車止移設工	0基	1基	1基
			他
契約変更の理由			
<ul style="list-style-type: none">・掘削した箇所から地下水とガラが発生したため、草まじり土処分、発生ガラ処分が増工となり、排水対策を行うため透水管工、真砂土敷均し工（B）が増工となる。・当該工事外で公園内の高木が抜根され、植栽帯内のGLに不陸がなくなりウォールが不要となるため、ウォール工が減となり、縁石ブロック工（G）が増工となる。・隣接歩道舗装工事により公園舗装部分と合わせると舗装が広くなり、車を入れられる恐れがあるため、車止移設工が増工となる。・その他、現地精査の結果により施工数量等に増減が生じる。			