

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	山田町公園進入路築造工事（その1）
<div>■ 契約変更後の工事概要</div> <div>地盤改良工 1,130m³ 管きょ工 Φ200mm L=314m 給水管敷設工 Φ25mm L=160m</div>	
<div>■ 設計変更の理由</div> <div>・ 現況が田畑（耕土）であったため、当初設計では粘性土として処分費を計上していたが、想定以上に湧水が多く、粘性土ではなく高含水比粘性土で処分する必要性が生じたため、処分費が増額となる。</div>	