

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	須磨（垂水妙法寺線）配水管新設取替工事 No.7
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>布設延長：φ100-67.1m, φ150-127.8m, φ500 - 59.9m,</div> <div>撤去延長：φ100-23.6m, φ150-138.1m, φ600-141.2m, φ700-1.0m</div> <div>残置延長：φ700-126.6m</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>① 管工・付帯工・管路土工・仮設工（減） 当該路線南側において、建設局と協議した結果、一部、次年度以降に施工計画されている区間があり、このため、φ700φ600及びφ150の撤去工が廃工となり、減工となる。</div> <div>② 残置管処理（増）、管工・付帯工・管路土工・仮設工（減） 当該路線北側において、水道管φ700の撤去について試掘を行い、地下埋設状況を確認した所、他企業の占用物が直上に縦断的に輻輳されており、撤去が困難な状況であった。このため、建設局と協議した結果、残置することとなったため、φ700の撤去工が廃工となり減工、残置管処理工が増工となる。</div>	