

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	北（甲栄台）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
管 布 設 延 長	φ 75（給水）-11.0 m， φ 100-219.0m， φ 150（給水・仮配）-2.3m， φ 150-898.3m， φ 200（仮配）-0.1m， φ 200- 343.1m
管撤去延長	φ 75（給水）-4.6m， φ 75-1.6m， φ 100-17.3m， φ 150（給水・仮配）-0.9m， φ 150-255.1m， φ 200（仮配）-0.1m， φ 200- 1453.0m
契約変更の理由	
<p>① 材料及び管工の変更</p> <p>試掘結果及び他の地下埋設業者との立会・協議結果など、現地状況に合わせ配管した結果、配管使用材料の変更に伴い材料及び管工が減工となる。（減）</p> <p>また、当初は隣接宅地造成内の配水管つなぎ込みまでを行う予定であったが、隣接宅地造成工事の進捗が遅れたため、これを行わず廃工とする。（減）</p> <p>② 管路土工の変更</p> <p>当工事範囲で同時進行する他工事との協議の結果、車道部について、当工事が先行した箇所は先行路盤まで復旧、他工事が先行した箇所は舗装無となる。また、歩道部はGL-20 c mからの掘削となり管路土工が減工となる。（減）</p> <p>③ 仮配工及び給水管付替工の変更</p> <p>試掘の結果、布設スペースが無く取替となった範囲は、仮配が増工となる。当工事範囲で同時進行する他工事との協議の結果、仮配が不要となる範囲は、廃工となる。また、現地状況、所有者との協議の結果、給水付替延長等が変更となる。（減）</p> <p>④ 付帯工の変更</p> <p>道路管理者との協議の結果、舗装復旧面積において変更が生じたため、舗装復旧の数量が変更となる。また、競合する大阪ガスと協議し、大阪ガス掘削部の舗装本復旧を行うことになったため数量に変更が生じた。また、一部の路線で既設管の布設位置が変更になったため、街渠の取り壊し及び街渠工が追加となる。（増）</p> <p>⑤ 交通誘導警備員の変更</p> <p>交通誘導警備員の配置人数について、当初予定より工事の進捗速度が上がったため、減員となる。（減）</p>	