

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	奥平野低層配水管整備工事その2
契約変更後の工事概要	
布設	SP800A(PIP)-476.5m,SP800A(立坑)-15.1m,SP500A-2.2m,SP80A-0.1m, 900-0.1m,800-34.0m,600-6.3m,500-77.9m,300-1.9m ,200-6.7m,150-16.4m,75-5.3m
撤去	900-52.4m,600-12.8m,500-79.4m,300-10.1m,200-7.2m,150-8.9m
完成期限	
変更前：令和8年3月31日	
変更後：令和8年7月9日(100日延期)	
契約変更の理由	
<p>① 工事路線部分において警察と協議の結果、山麓線部分については交通量も多く、工事中の浄水場入口にも近接する為、規制車の増と交通誘導員の増が必要となる。また、一部の箇所では湧水が多く、地山も固かった為、当日中の道路解放ができず24時間規制する必要性が生じた為、交通誘導員が増となる。</p> <p>② 配水管取替工事の鋼管を制作する為に、既設φ900水道管のPIP施工部分の管内調査を行った結果、既設のφ900の管が楕円状に変形した箇所があり、当初設計の管長では通過できないこと事が判明した。その為、鋼管の長さを短く製作する必要性が生じ、材料の個数と継手箇所数が増え増額となる。</p> <p>(工期延長の理由)</p> <p>上記②の理由により材料制作時間(40日)と継手箇所数増に伴う施工日数(16日)が必要となる。また、試掘の結果、配水管取替工事をする為には大阪ガスのガス管が支障となり、移設工事を行った為(44日)</p> <p>計100日の工期延長となる見込みとなる。</p>	